

ردیف	مصلح/ابزار/ماشین آلات	مقدار- توضیحات	مبلغ (تومان)	ردیف	مصلح/ابزار/ما شین آلات	مقدار- توضیحات	مبلغ (تومان)
	مصلح زیرسازی و لایه سازی های اصلی زمین تنیس						
		۴۰ روز-۴ کارگر	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.	کارگر+ بنا		
۱.	بیس ۴۰/۶۰ + کرایه حمل	۳۰۰ تن	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.	لودر	۲ روز	۸.۰۰۰.۰۰۰
۲.	شن بادامی	۱۵۰ تن	۲۶.۴۵۰.۰۰۰	۱۹.	بابکت	۲ روز	۶.۰۰۰.۰۰۰
۳.	ماسه بادی	۸۰ تن	۱۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۰.	غلطک ۲ تنی	۲ روز	۵.۰۰۰.۰۰۰
۴.	خاک رس آسیاب شده+حمل	۲۰ تن	۴.۶۰۰.۰۰۰	۲۱.	غلطک ۱۰ تنی+ حمل	۱ روز	۷.۰۰۰.۰۰۰
۵.	خاک آجر+ حمل	۶۰ تن	۳۹.۲۰۰.۰۰۰	۲۲.	غلطک ۱ تنی	۵ روز	۷.۰۰۰.۰۰۰
۶.	جدول کشی	۱۱۰ متر	۲۴.۲۰۰.۰۰۰	۲۳.	جرثقیل	۱ روز	۳.۵۰۰.۰۰۰
۷.	تور تنیس	۱ عدد	۷.۰۰۰.۰۰۰				
۸.	لاین تنیس	۱ ست	۲.۹۵۰.۰۰۰				
نورپردازی							
۹.	پایه تور	۱ جفت	۳.۸۰۰.۰۰۰	۲۴.	پایه پرزکتور ۸متری- ۸ وجهی	۶ عدد	۳۱.۱۰۰.۰۰۰
۱۰.	میخ ۷ سانتی متری	۶ جعبه ۳ کیلویی	۷۰۰.۰۰۰	۲۵.	پرزکتور LED برای ۷۰۰ لوکس نورپردازی با یکنواختی ۰.۹	۱۲ عدد	۵۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۱.	نبشی ۳	۱۲ شاخه	۱.۶۳۸.۰۰۰	۲۶.	فنداسیون آماده پایه برق	۶ عدد	۶.۸۰۰.۰۰۰
۱۲.	میلگرد ۱۰-۱۲ متری	۴۰ شاخه	۵.۴۴۰.۰۰۰	۲۷.	کابل برق ۲.۵-۱۵۰ متر+ لوازم جانبی +تجهیزات برقکاری و کابل کشی		۱۵.۴۵۰.۰۰۰
تجهیزات مدرن زهکشی و حفظ رطوبت							
۱۳.	G.T500gr P.P	۱۲۰۰ متر مربع	۳۳.۸۰۰.۰۰۰	۲۸.	اجرای فنداسیون و نصب پایه پرزکتور	۶ عدد	۶.۷۰۰.۰۰۰
۱۴.	G.C10cm- 2mm+G.M2mm	۷۰۰ مترمربع	۳۸.۶۰۰.۰۰۰	۲۹.	فنس کشی		
۱۵.	Corrugated PIPE 110cm	۸۰ متر	۶.۴۰۰.۰۰۰	۳۰.	قوطی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ میلی متری	۳۰ عدد	۱۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۶.	جوشکار	۶ روز	۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.	قوطی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متری	۵۵ عدد	۲۳.۰۰۰.۰۰۰
ماشین آلات و نیروی کار							
۱۶.	جوشکار	۶ روز	۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.	فنس ۵ سانتی متری- ۳ میلی متری	۴۴۰ متر مربع	۲۸.۵۱۴.۰۰۰
					بتن ۳۵۰	۸ متر مکعب	۴.۸۰۰.۰۰۰

ردیف	مبالغ/ابزار/ماشین آلات	مقدار-توضیحات	مبلغ (تومان)	ردیف	مبالغ/ابزار/ماشین آلات	مقدار-توضیحات	مبلغ (تومان)
ابزار آلات نگهداری و آماده سازی زمین تنیس				تجهیزات آبیاری			
33	شیلنگ و سرآبیاش مخصوص زمین تجهیزات + تنیس آب پاشی	۵۰*۹۰ سانتی متری	۸.۴۰۰.۰۰۰	35	غلطک دستی		۲.۶۰۰.۰۰۰
34	مخزن آب ۵۰۰۰ لیتری و پمپ آب	شامل: طی فلزی و چوبی - ۱ عدد هر کدام + فرش + پرس	۸.۸۰۰.۰۰۰	36	ابزار نگهداری		۲۶.۶۰۰.۰۰۰
						مدل پنتاکس CB210.000	


مجموع هزینه های مصالح و ابزار آلات	حق الزحمه ی اجرا ، نظارت و مدیریت کل پروژه	مجموع تمامی هزینه ها
۵۸۸.۱۴۲.۰۰۰	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۶.۱۴۲.۰۰۰
۳۸۲.۹۷۸.۰۰۰	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۸.۹۷۸.۰۰۰
بدون حاشیه (بدون فنس کشی و نورپردازی)		

نکته مهمی که اکه ندونی

به راحتی پول و سرمایه رو از دست میدی!؟

۱. شما میتونی تمامی مصالح رو از تامین کننده ها با قیمت اصلی و با مشاوره فنی ما تهیه کنی و این باعث میشه که پرداخت های شما کاملا شفاف باشه و هزینه های اضافی واسطه هارو حذف کنی (دیگه به هیچ عنوان کلاه سرت نمیره)

۲. میتونی ۲۰ درصد هزینه های احداث رو کاهش بدی فقط با جانمایی درست زمین های تنیس در کنار همدیگه ، چون که باعث بوجود اومدن وجه اشتراک بین زمین ها و حذف یکسری مصالح پرهزینه میشه.



مثال :

ضمانت نامه + ۴ خدمت انحصاری برای شما!



ضمانت نامه



۵ سال ضمانت کامل	A++
۳ سال ضمانت کامل	B

در مدت ضمانت نامه هیچ هزینه ی تعمیرات و بازسازی برعهده ی کارفرما نخواهد بود.



بیمه نامه



۲۴ ماه بیمه ی کامل	A++
۱۲ ماه بیمه ی کامل	B

بیمه نامه ، یکی از خدمات ویژه ی ماست که نمی ذاره حتی ۱ ساعت زمینت تعطیل بمونه.



سرویس های دوره ای



۲ بار در سال	A++
۱ بار در سال	B

پیشگیری قبل از هزینه های سنگین درمان رفع تمامی اشکالات زمین تنیس به صورت دوره ای در سال



بیزینس پلن تخصصی



طلایی	A++
نقره ای	B

کمت میکنیم فقط طی ۶ تا ۸ ماه به بالاترین میزان درآمد از باشگاهت بررسی
(بر اساس شرایط شهر مورد نظر و پتانسیل های باشگاه طراحی میشود)



ارائه دستور العمل نگهداری و آماده سازی زمین + آموزش



دارد	A++
دارد	B

